

Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – OCDPC n. 558/2018.
Lavori di somma urgenza per consolidamento strada comunale Taulotti.
Perizia giustificativa

COMMITTENTE: Comune di Recoaro Terme

DIRETTORE DEI LAVORI e Coordinamento della sicurezza: Geol. Claudia Centomo
(Det. n. 423 del 28/11/2018 – CIG: Z9925FFA9C)

IMPRESA: Piccole Dolomiti Piccola SCARL
Affidamento incarico Det. n. 456 del 18/12/2018
CUP: D77H180001870004
CIG: 7738771BD8

Premesso che:

- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, si sono verificati numerosi eventi franosi tra cui il cedimento di alcuni tratti di banchina stradale lungo la viabilità comunale che collega le contrade Taulotti e Parente;
- sussisteva il pericolo che il materiale di frana coinvolgesse la sottostante strada provinciale SP246 e un'opera di captazione idrica;
- la suddetta strada è l'unica via di accesso ai nuclei abitati di Taulotti e Parente e al servizio Scuolabus;
- per i suddetti motivi si è ritenuto necessario intervenire in Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, redigendo il relativo verbale di Somma Urgenza in data 28/11/2018 Prot. n. 12480 al fine di valutare l'entità del pericolo, definire gli interventi necessari ad eliminarlo e ripristinare la viabilità comunale;
- con il predetto verbale sono state individuate, previa disponibilità, le seguenti ditte:
 - Piccole Dolomiti scarl, con sede in Via Fermi 31/C – 36078 Valdagno – P.I. 02344150244, alla quale è stato affidato l'incarico, con determina n. 456 del 18/12/2018, di realizzare le opere di ripristino della sede stradale per una somma complessiva di IVA 22% pari a € 52.694,24.
 - Geologa Claudia Centomo dello Studio Associato Dolomiti Studio con sede in Piazza Dolomiti n. 8/A – 36076 Recoaro Terme alla quale è stato affidato, con determina n. 423 del 28/11/2018, l'incarico di valutare l'entità dei danni, la schedatura dei dissesti franosi, la DD.LL, il coordinamento sicurezza, la contabilità finale ed il CRE, per una somma complessiva di € 8.881,60.

Considerato che:

- il comma 4 dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016, dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di Somma Urgenza, venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di Somma Urgenza.
- In sede di redazione del verbale di Somma Urgenza è stato concordato, con le suddette ditte, il quadro economico dei lavori.

Ciò premesso, il presente atto viene redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di Somma Urgenza.

Verificato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE TRATTI DI STRADA IN LOCALITÀ TAULOTTI IN COMUNE RECOARO TERME (VI)

A IMPORTO LAVORI

Lavori tratto di strada TAULOTTI 1 sorgente

Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 20 metri mediante realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali e stabilizzazione del versante con soil nailing per un'area di 40 mq

€ 18.180,00

Lavori tratto di strada TAULOTTI 2 tratto rettilineo

Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 25 metri mediante realizzazione di un cordolo in cemento armato con fondazione su micropali

€ 16.132,00

Lavori tratto di strada TAULOTTI 3 curva

Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 7 metri mediante realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali

€ 6.880,00

Dimensionamento delle opere a firma di tecnico abilitato

€ 1.200,00

Totale lavori € 42.392,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

S.04 - Opere speciali

€ 800,00

Totale oneri sicurezza € 800,00

Totale importo lavori (1 + 2) € 43.192,00

B SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche (DD.LL., Coord. Sicurezza, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione dei lavori)

€ 4.950,00

Cassa Prev. 4% ed I.V.A. 22% su spese tecniche

€ 1.330,56

IVA 22% sull'importo lavori

€ 9.502,24

Imprevisti

€ 779,44

Totale somma a disposizione € 16.562,24

TOTALE LAVORI (A + B) € 59.754,24

Preso atto che:

- i prezzi sono stati concordati contestualmente, sono conformi a quelli praticati sul mercato per interventi simili derivanti dalla Somma Urgenza e quindi della conseguente immediata tempestività e pertanto sono da ritenersi congrui;

Recoaro Terme lì 07.12.2018



Il Responsabile del Settore 3
Arch. Federico Moretti