COMNE DI RECOARO TERME PROVINCIA DI VICENZA
Prot. n.12480/2018

EVENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA TAULOTTI CON CEDIMENTO DI DUE TRATTI DI STRADA

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 Dlgs. n. 50 del 18/04/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
- che in data 02/11/2018 con sopralluogo del Tecnico di Protezione Civile, Dr. Geol. Claudia Centomo, è stata verificata la presenza di tre fenomeni franosi lungo la strada che collega località Ponte Verde con Contrada Taulotti;
- che i tre dissesti coinvolgono nel primo tratto di circa 20 metri la banchina stradale con cedimento della stessa e danneggiamento dell'asfalto, nel secondo tratto di circa 25 metri il cedimento della banchina stradale con messa a nudo dei plinti di sostegno del guard-rail, nel 3° tratto con la banchina stradale con cedimento della stessa e danneggiamento dell'asfalto;
- che i fenomeni sono da imputare alle avverse condizioni climatiche che hanno interessato l'area nei giorni tra fine ottobre e inizio novembre;
- che anche in altre parti del territorio comunale si sono verificati dissesti idrogeologici;
- che in data 02/11/2018 il personale del Comune ha provveduto a transennare i tre tratti di strada per limitare il transito nella corsia verso monte e istituire apposita segnaletica stradale;

VISTO
- che in data 27/11/2018 si è verificato l'aggravarsi delle condizioni dei due dissesti in seguito alle recenti piogge del 25/11/2018 e 26/11/2018 e nello specifico nel primo tratto si è verificato un ulteriore abbassamento della banchina stradale per una lunghezza di circa 20 metri con formazione di nuove fessurazioni ai lati dell'area in frana, nel secondo e nel terzo tratto si è verificato franamento di materiale della banchina e di parte del versante a valle con conseguente instabilità della sede stradale verso valle;
- che l'evoluzione del fenomeno franoso, che viene riattivato in occasione di fenomeni piovosi porta al restringimento della sede stradale;
- che la strada in oggetto è l'unica via di accesso con veicoli alle contrade Taulotti e Parente, dove vivono famiglie con bambini e persone anziane;
- che la strada è via di transito dell'autobus per il trasporto scolastico;
- che in caso di ulteriore franamento della strada le famiglie di Taulotti e Parente resterebbero isolate e che il materiale di frana potrebbe coinvolgere la sottostante strada provinciale 246 e un'opera di captazione di sorgente d'acqua.

RITENUTO necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 al fine di:
- delimitare le parti di strada ancora transitabili;
- redigere una perizia dei movimenti franosi in atto e definire gli interventi di sistemazione più idonei;

CONSIDERATO
- che la redazione della perizia giustificativa, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; verrà espletata dal personale tecnico comunale;
- che è necessario affidare il dimensionamento delle opere speciali, la direzione dei lavori, il coordinamento alla sicurezza e la regolare esecuzione a ditte e professionisti esterni;
- che la mancata attivazione degli interventi di consolidamento sui tre tratti di strada porterebbe a un peggioramento delle condizioni di stabilità della strada con conseguente chiusura totale e definitiva ed isolamento degli abitanti delle località Parente e Taulotti;

RITENUTO pertanto di affidare detti lavori e i relativi incarichi a ditte e professionisti esterni dotati di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;

DATO ATTO che gli interventi possono essere riassunti nel seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE TRATTI DI STRADA IN LOCALITÀ TAULOTTI IN COMUNE RECOARO TERME (VI)

A IMPORTO LAVORI			
Lavori tratto di strada TAULOTTI 1 sorgente			
Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 20 metri mediante realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali e stabilizzazione del versante con soil nailing per un'area di 40 mq		€	18.180,00
Lavori tratto di strada TAULOTTI 2 tratto rettilineo			
Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 25 metri mediante realizzazione di un cordolo in cemento armato con fondazione su micropali		€	16.132,00
Lavori tratto di strada TAULOTTI 3 curva			
Consolidamento di un tratto di strada per una lunghezza 7 metri mediante realizzazione di un muro in cemento armato con fondazione su micropali		€	6.880,00
Dimensionamento delle opere a firma di tecnico abilitato		€	1.200,00
	Totale lavori	**€**	**42.392,00**
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			
S.04 - Opere speciali		€	800,00
	Totale oneri sicurezza	**€**	**800,00**
	Totale importo lavori (1 + 2)	**€**	**43.192,00**
B SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (DD.LL., Coor. Sicurezza, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione dei lavori)		€	4.950,00
Cassa Prev. 4% ed I.V.A. 22% su spese tecniche		€	1.330,56
IVA 22% sull'importo lavori		€	9.502,24
Imprevisti		€	779,44
	Totale somma a disposizione	**€**	**16.562,24**
	TOTALE LAVORI (A + B)	**€**	**59.754,24**

VISTO che a tal proposito sono stati sentiti i seguenti soggetti i quali hanno espresso la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi di somma urgenza sopra descritti secondo le condizioni economiche e tecniche che verranno definite nelle successive fasi di analisi e progettazione, individuati come segue:

- Dr. Geol. Claudia Centomo legale rappresentante dello studio associato Dolomiti Studio con sede in Piazza Dolomiti n. 8/A - 36076 Recoaro Terme (VI)

- Società Piccole Dolomiti S.c.a.r.l. Via E. Fermi, 31/C - 36078 Valdagno (VI);

VISTO quanto disposto ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per la salvaguardia e l'incolumità pubblica;

ACCERTATO che il dissesto idrogeologico in atto provoca l'insorgere di una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e la minaccia di danneggiamento di vie di comunicazione e di manufatti sottostanti;

DISPONE senza alcun indugio:

1) che gli interventi di somma urgenza citati e finalizzati alla messa in sicurezza dei due tratti di 20 metri il primo e di 20 metri il secondo lungo la strada, che da località Ponte Verde porta alle località Taulotti e Parente vengano affidati direttamente ai seguenti operatori economici ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016:
   Dr. Geol. Claudia Centomo di Dolomiti Studio, Piazza Dolomiti n. 8/A - 36076 Recoaro Terme (VI)
   Società Piccole Dolomiti Scarl Vai E. Fermi, 31/C - 36078 Valdagno (VI);
2) che il prezzo delle prestazioni ordinate è stato definito contestualmente con gli affidatari ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
3) che gli interventi verranno eseguiti con urgenza e saranno conclusi indicativamente entro il 31/01/2019, salvo sospensioni o proroghe a causa di eventi meteorologici avversi o di forza maggiore;
4) che gli interventi saranno eseguiti sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento Dr. Arch. Federico Moretti del Comune di Recoaro Terme;
5) che la spesa complessiva degli interventi di somma urgenza stimata in € 60.000,00 verrà finanziata con fondi proprio del bilancio 2018;
6) che la liquidazione delle spese avverrà a misura, con visto di regolarità contabile e tecnica su fatture fiscali da parte del Responsabile del Procedimento;
7) la sottoscrizione del presente verbale da parte degli incaricati di cui al punto 1) i quali dichiarano di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse.

Recoaro Terme, lì 28/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Federico Moretti

COMUNE DI RECOARO TERME • UFF. TECNICO •

Dolomiti Studio
Dr. Geol. Claudia Centomo

La Società Piccole Dolomiti scarl